

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm [6.00*3.50]+[2.00*2.00]	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV [6.00+2.00]	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 8.00	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 2-31 23102-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu IOMB mała o wym. 100x50x10 [13.00*1.50]	m ² m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
7	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) 4.00	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000