

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0125-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami 19.16	m ² m ²	 19.160	 19.160
				RAZEM	19.160
2	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV) 1.23+0.96*4	m ³ m ³	 5.070	 5.070
				RAZEM	5.070
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 12.77	m ² m ²	 12.770	 12.770
				RAZEM	12.770
4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. KROTNOŚĆ * 2 12.77	m ² m ²	 12.770	 12.770
				RAZEM	12.770
5	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 100.00	m ² m ²	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
6	KNR 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3 [1.54*0.40]+[1.21*0.40]*4	m ³ m ³	 2.552	 2.552
				RAZEM	2.552
7	KNR 2-02 0102-03	Ściany przyziemia i pięter z kamienia miękkiego lub średniotwardego 1.06	m ³ m ³	 1.060	 1.060
				RAZEM	1.060
8	KNR 2-21 0607-04	Ławki parkowe murowane z kamienia łamanego 1.09*4	m ³ m ³	 4.360	 4.360
				RAZEM	4.360
9	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa 32.20	m m	 32.200	 32.200
				RAZEM	32.200
10	Kalkulacja indywidualna	Wynonnanie i montaż rusztu paleniskowego 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 12.77	m ² m ²	 12.770	 12.770
				RAZEM	12.770
12	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. 12.77	m ² m ²	 12.770	 12.770
				RAZEM	12.770
13	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 12.77	m ² m ²	 12.770	 12.770
				RAZEM	12.770
14	KNR 2-31 0301-07	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce żwirowej nowej 12.77	m ² m ²	 12.770	 12.770
				RAZEM	12.770
15	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej /regulamin/ 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-21 0312-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa drzew i krzewów -forsycja pośrednia h= 0,8 - 1,0 mb 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa drzew i krzewów - krzewuszką cudowna h = 0,8 - 1,0 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000