

| Lp.      | Podstawa                  | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz      | Razem       |
|----------|---------------------------|---|----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>1</b> |                           | <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>   |                                  |             |             |
| 1        | KNR 4-04<br>d.1 0507-02   | Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki<br>240.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>240.000 | <br>240.000 |
|          |                           |   |                                  | RAZEM       | 240.000     |
| 2        | KNR 4-04<br>d.1 0403-03   | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu<br>[16.00*7.50]*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>240.000 | <br>240.000 |
|          |                           |   |                                  | RAZEM       | 240.000     |
| 3        | KNR 4-04<br>d.1 0403-04   | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych<br>240.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>240.000 | <br>240.000 |
|          |                           |   |                                  | RAZEM       | 240.000     |
| 4        | KNR 4-04<br>d.1 0102-02   | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej<br>[16.00*1.50*0.45]*2+[9.83*1.50*0.45]*2                     | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>34.871  | <br>34.871  |
|          |                           |   |                                  | RAZEM       | 34.871      |
| 5        | KNR 4-04<br>d.1 0107-03   | Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej<br>[8.00*9.83]   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>78.640  | <br>78.640  |
|          |                           |   |                                  | RAZEM       | 78.640      |
| 6        | KNR 4-01<br>d.1 0108-11   | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km<br>[34.871+31.45+4.80+7.392]  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>78.513  | <br>78.513  |
|          |                           |   |                                  | RAZEM       | 78.513      |
| 7        | KNR 4-01<br>d.1 0108-08   | Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km x 5<br>78.513  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>78.513  | <br>78.513  |
|          |                           |   |                                  | RAZEM       | 78.513      |
| <b>2</b> |                           | <b>ROBOTY ZABEZPIEZAJĄCE</b>  |                                  |             |             |
| 8        | KNR 4-01<br>d.2 0304-01   | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami [ZABEZPIECZENIE ŚCIAN ORAZ WYKONANIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ]<br>[5.00*5.50*0.25] | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>6.875   | <br>6.875   |
|          |                           |   |                                  | RAZEM       | 6.875       |
| <b>3</b> |                           | <b>WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NAD KOTŁOWNIĄ</b>   |                                  |             |             |
| 9        | KNR 2-02<br>d.3 0506-01   | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej<br>7.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7.000   | <br>7.000   |
|          |                           |   |                                  | RAZEM       | 7.000       |
| 10       | KNR 2-02<br>d.3 0607-01   | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe<br>[3.40*7.50]*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>51.000  | <br>51.000  |
|          |                           |   |                                  | RAZEM       | 51.000      |
| 11       | KNR-W 2-02<br>d.3 0508-03 | Pokrycie dachów blachą ocynkowaną trapezową grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm<br>51.00   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>51.000  | <br>51.000  |
|          |                           |   |                                  | RAZEM       | 51.000      |