

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ALTANA</b>			
1	KNR 2-21 d.1 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m <sup>2</sup>		
		100.00	m <sup>2</sup>	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR 2-01 d.1 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m <sup>2</sup>		
		50.00	m <sup>2</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 2-01 d.1 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m <sup>3</sup>		
		[1.00*1.00*1.10]*10	m <sup>3</sup>	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR 2-02 d.1 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
		[0.50*0.50*1.10]*10	m <sup>3</sup>	2.750	
				RAZEM	2.750
5	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane ZBROJENIE STÓP FUNDAMENTOWYCH ORAZ ZESTAW KOTWIENIA SŁUPÓW	t		
		0.250	t	0.250	
				RAZEM	0.250
6	KNR 2-01 d.1 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m <sup>3</sup>		
		10.7	m <sup>3</sup>	10.700	
				RAZEM	10.700
7	KNR 2-02 d.1 0407-06	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc. ANALOGIA - SŁUPY Z DŁUŻYC NIEKOROWANYCH FI 20 - 24 CM	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.		
		2.85		2.850	
				RAZEM	2.850
8	KNR 2-02 d.1 0406-05	Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc. ANALOGIA -PŁATWIE Z DŁUŻYC NIEKOROWANYCH FI 18 - 24 CM	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.		
		2.489		2.489	
				RAZEM	2.489
9	KNR 2-02 d.1 0408-03	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc. ANALOGIA DŁUŻYCE NIEKOROWANE FI 10 - 12 CM	m <sup>3</sup>		
		0.604	m <sup>3</sup>	0.604	
				RAZEM	0.604
10	KNR 2-02 d.1 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m <sup>2</sup>		
		54.85	m <sup>2</sup>	54.850	
				RAZEM	54.850
11	KNR 2-02 d.1 0409-04	Wymiiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc. ANALOGIA - ROZPORY, STĘŻENIA, BALUSTRADY Z DŁUŻYC NIEKOROWANYCH FI 10 - 14 CM	m <sup>3</sup>		
		1.20	m <sup>3</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
12	NNRNKB d.1 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną	m <sup>2</sup>		
		54.85	m <sup>2</sup>	54.850	
				RAZEM	54.850
13	KNR 2-31 d.1 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m <sup>2</sup>		
		20.00	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR 2-31 d.1 0302-04	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
		20.00	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 2-21 d.1 0604-01	Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami o nawierzchni żwirowej oraz podstopnicami z połowizn drewnianych	m		
		6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
<b>2</b>		<b>STUDNIA JAKUBOWA</b>			
16	Kalkulacja in- d.2 dywidualna	Oczyszczenie zbiornika studni, sprawdzenie i udroźnienie cieku przelewu ujęcia wody, uporządkowanie ujęcia wody źródlanej.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-02 d.2 0102-03	Ściany przyziemia i piętér z kamienia miękkiego lub średnotwardego	m <sup>3</sup>		
		2.50	m <sup>3</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500
18	Kalkulacja in- d.2 dywidualna	Wykonanie i montaż misy kamiennej wylapującej wody przelewowe wraz w wykonaniem odpływu z misy	szt		
		1	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 d.2 0716-06	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z bet. żwirowych, za-gruntowanych siatek, płyt wiór.-cem.na ścianach o pow.podłogi do 5 m2 15.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.000	 15.000
				RAZEM	30.000
20	KNR 4-01 d.2 0721-01	Dodatkowe nakłady na wypalanie powierzchni istniejącego tynku wewn. 30.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	 30.000
				RAZEM	22.000
21	KNR 4-02 d.2 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 22.00	msc. msc.	 22.000	 22.000
				RAZEM	20.000
22	KNR 2-31 d.2 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-cie kat.I-IV głębok. 20 cm 20.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
23	KNR 2-31 d.2 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	 20.000
				RAZEM	12.000
24	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 12.00	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
25	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża kamienne o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za-prawą cem. 12.00	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	20.000
26	KNR 2-31 d.2 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po za-gęszcz.7 cm 20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	 20.000
				RAZEM	1.000
27	Kalkulacja d.2 własna	Uporządkowanie terenu po robotach, plantowanie i kształtowanie terenu. 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000