

Przedmiar robót

L P.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III 15	m ³ m ³	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
2	KNR 4-04 0203-03	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grub. do 30 cm na zaprawie cementowej poniżej terenu 3	m ³ m ³	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
3	KNR-W 2-18 0408-07	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm 20	m m	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
4	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1	stud. stud.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-18 0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. -2	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	-2.000	-2.000
				RAZEM	-2.000
6	KNR 2-01 0212-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - analogia transportu pospólki z Dębowca do Porzywnej i wbudowanie w nasyp. 20*6*1.2	m ³ m ³	144.000	144.000
				RAZEM	144.000
7	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - 7 km Krotność = 14 20*6*1.2	m ³ m ³	144.000	144.000
				RAZEM	144.000
8	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 20*6*1.2	m ³ m ³	144.000	144.000
				RAZEM	144.000
9	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 20*5	m ² m ²	100.000	100.000
				RAZEM	100.000
10	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 100	m ² m ²	100.000	100.000
				RAZEM	100.000
11	KNR 11 0702-01	Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną-analogia ułożenie wzmocnienia gruntu z geowłókniny	m ²		

Przedmiar robót

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		100	m²	100.000	
				RAZEM	100.000
12	KNNR 11 0702-01	Umocnienie czaszy i skarp składowisk geokratą syntetyczną- analogia wykonanie jezdni z geokraty qube 10 cm	m²		
		100	m²	100.000	
				RAZEM	100.000
13	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - analogia zasypianie geokraty tłuczniem 0-63	m²		
		100	m²	100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.5 cm	m²		
		100	m²	100.000	
				RAZEM	100.000