

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku [27.90*5.00]	m ²		
			m ²	139.500	
				RAZEM	139.500
2	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład [16.80*7.50]+[5.10*1.50]+[6.00*1.50]	m ²		
			m ²	142.650	
				RAZEM	142.650
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [6.60+6.50+6.00+6.00+6.00+5.10+16.80+3.00+2.00*5]*0.25	m ²		
			m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
4	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk 10.00	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 2-02 0508-01	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną gr. 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopa-dłego do okapu 57 cm 139.50	m ²		
			m ²	139.500	
				RAZEM	139.500
6	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 142.65	m ²		
			m ²	142.650	
				RAZEM	142.650
7	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej [16.50+27.80*0.40]	m ²		
			m ²	27.620	
				RAZEM	27.620
8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 1.50	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
9	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000