

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont podłogi</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych [32.16+18.60]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.760</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0819-03	ANALOGIA -zerwanie z podłóg płyt pilśniowych twardych 51.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
3	Kalkulacja d.1 własna	Rozebranie listew podłogowych 40.00	m m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
4	KNR 4-01 d.1 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półwpuśt 51.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
5	KNR 4-01 d.1 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 51.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
6	KNR 4-01 d.1 0106-05	ANALOGIA - usunięcie z piętra budynku gruzu /zasypki stropowej/ [51.00*0.15]	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.650</b>
7	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 7.65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.650</b>
8	Kalkulacja d.1 indywidualna	Opiata składowiskowa 7.65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.650</b>
<b>2</b>		<b>WYKONANIE PODŁOGI</b>			
9	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 51.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
10	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa GR. 10 CM 51.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
11	KNR 4-01 d.2 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm [5.00*4]+[3.00*3]	m m	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
12	KNR 2-02 d.2 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm DESKI PODŁOGOWE Z ODZYSKU 51.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
13	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 51.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>