

**Do Wykonawców**  
**postępowania przetargowego**

### **Wyjaśnienia Istotnych Warunków Zamówienia**

***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa wiat rekreacyjnych oraz montaż urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach usytuowanych na terenie Gminy Głuchołazy”***

W imieniu Zamawiającego w związku z zapytaniem złożonym przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie nr 1:** Brak zbrojenia stóp fundamentowych

**Odpowiedź:** Przyjęto stopy żelbetowe zbrojone, jak w części rysunkowej projektu. Do wyceny należy doliczyć przygotowanie i montaż zbrojenia.

**Pytanie nr 2:** Brak izolacji stóp fundamentowych

**Odpowiedź:** Doliczyć izolację stóp fundamentowych 2x DESPERBIT (beton C16/20).

**Pytanie nr 3:** Brak podkładów betonowych pod stopy fundamentowe

**Odpowiedź:** Posadowienie wiat jest na gruntach pochodzenie rzeczno – żwiry. Można doliczyć wykonywanie podkładu betonowego.

**Pytanie nr 4:** Brak zasypek wykopów po wykonaniu stóp fundamentowych

**Odpowiedź:** Zagospodarowanie pod wiatami i wokół wiat jest po stronie inwestora. Wykonawca ma wykonać roboty zgodnie ze specyfikacją (w kosztorysie przyjęto z transportem taczkami do 10 m, można wycenić na odkład i zasypianie).

**Pytanie nr 5:** Brak podbudowy pod nawierzchnię wiaty z kamienia łamanego

**Odpowiedź:** Nawierzchnia z podbudową, obrzeżami i drenażem projektowana jest wyłącznie dla wiaty w Polskim Świątowie. Pozostałe są bez nawierzchni.

**Pytanie nr 6:** Brak nawierzchni żwirowej wiaty

**Odpowiedź:** Nawierzchnia z podbudową, obrzeżami i drenażem projektowana jest wyłącznie dla wiaty w Polskim Świątowie. Pozostałe są bez nawierzchni.

**Pytanie nr 7:** Brak opaski żwirowej wokół wiaty

**Odpowiedź:** Nawierzchnia z podbudową, obrzeżami i drenażem projektowana jest wyłącznie dla wiaty w Polskim Świętowie. Pozostałe są bez nawierzchni.

**Pytanie nr 8:** Brak obrzeży zamykających opaskę żwirową

**Odpowiedź:** Nawierzchnia z podbudową, obrzeżami i drenażem projektowana jest wyłącznie dla wiaty w Polskim Świętowie. Pozostałe są bez nawierzchni.

**Pytanie nr 9:** Brak malowania konstrukcji stalowej

**Odpowiedź:** Konstrukcja stalowa ma być pomalowana farbą gruntową przeciwrdzewną o kolorze zgodnie z opisem technicznym projektu, która jest uwzględniona w poz. 2.1. kosztorysu (indeks 1511601).

**Pytanie nr 10:** Brak przedmiaru do wiaty w Polskim Świętowie

**Odpowiedź:** Wszystkie wiaty są o tych samych wymiarach co wynika z projektu budowlanego tj. 9,0 x 6,0 m w osiach.

W załączeniu kosztorys „0” na Wiatę w wersji pdf.

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości  
i Zachowań Publicznych  
*mgr Joanna Szajder*