



Zestawienie elementów drewnianej więźby dachowej						
Drewno sosnowe klasy C30 (czterostronnie strugane)						
Lp.	Oznaczenie	Nazwa elementu	Przekrój cm x cm	Długość cm	Ilość szt.	Objętość m³
1	W1	Wiąz	8 x 18	1308	15	2.83
2	W1	Wiąz	22 x 14	3677	15	16.99
3	PL1	Płatew	5 x 8	2150	30	2.58
4	M1	Murłata	6 x 40	2150	2	1.03
5	K1	Krokiew	6 x 18	530	12	0.69
6	K2	Krokiew	6 x 18	500	2	0.11
7	K3	Krokiew	6 x 18	375	2	0.08
8	K4	Krokiew	6 x 18	250	2	0.05
9	K5	Krokiew	6 x 18	120	2	0.03
10	J1	Jętki	6 x 18	150	18	0.29
11	M2	Murłata	14 x 14	600	2	0.24
12	KK1	Krokiew koszowa	10 x 22	740	2	0.33
Razem drewna - 25.25 m³						

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH W NYSIE; 48-300 NYSA, UL. ARMII KRAJOWEJ 26, TEL./FAX.: +48/077/ 433 20 05				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	PRZEBUDOWA DACHU - ŚWIETLICA W BISKUPOWIE 71 DZ. NR 153 <small>Investor: Gmina Glucholazy, Rynek 15, 48 - 340 Glucholazy</small>		STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY	
			BRANŻA KONSTRUKCYJNA	
TYTUŁ RYS.	RZUT WIĘZBY		DATA: 04.2009r.	
PROJEKTANCI	tech. bud. JÓZEF OGIEWKA 103/81/Op; 128/85/Op; 15/99/Op		SKALA RYS.	NR RYS.
	mgr inż. KAZIMIERZ JAKIMCZYK 344/92/Op;		1:100	1K