PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ULICA ORAZ WJAZDY NA POSESJE UL.CHOPINA W GŁUCHOŁAZACH SKALA 1:25

ULICA km 0+330,00 do 0+610,00 (3%)

Obrzeża

Obrzeże betonowe: 30x8 cm

Ława z betonu C16/20: 8 cm

Kostka : 8 cm

Podsypka piaskowa: 5 cm

Kruszywo łamane stab. mech.: 20 cm

Podsypka piaskowa: 5 cm

Grunt rodzimy

Parkowa

Powstańców Śląskich

Warstwa ścieralna – mieszanka SMA 0/12,8: 5 cm

Podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy 0/25: 9 cm

Podbudowa pom. z tłucznia kamiennego: 20 cm
–tłuczeń: 31,5/63 mm
– kliniec: 20/31,5 mm
– kruszywo: 4/20 mm

Warstwa wzmacniająca: 20 cm
(pospółka stabilizowana cementem o Rm = 2,50 MPa)

Warstwa odcinająca z piasku: 10 cm

Grunt rodzimy

Kostka betonowa:6cm

Podsypka piaskowa: 5 cm

Kruszywo łamane stab. mech.: 20cm

Podstpka piaskowa: 5cm

Grunt rodzimy

Obrzeża

Obrzeże betonowe: 30x8 cm

Ława z betonu C16/20: 8 cm



Krawężnik: 15 x 30 cm

Ława betonowa C12/15: 20 cm

Podsypka piaskowa: 5 cm

Grunt rodzimy

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO HANDLOWE
BUDART
48-250 Głogówek, ul. Fabryczna 5, e-mail:
tel./fax: 077/448-64-07, NIP: 755-000-86-48

Nazwa i adres obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICA CHOPINA W GŁUCHOŁAZACH

Wersja: CHOPINA_bud_2_78.dwg

Tytuł: ULICA ORAZ WJAZDY NA POSESJE

Skala: 1:25

Faza projektu: wykonawczy

Data: 25 kwietnia 2008

Nr rys.: D-6a

Branża: Drogowa

budart@poczta.fm

Projektant: mgr inż. Arkadiusz DROŻDŻ	Specjalność i nr uprawnień: konstr. - 82/02/Op	Podpis:
Opracował: mgr inż. Szymon Piątkowski	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Sprawdzający:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:

Licencja oprogramowania: AutoCAD Civil3D SerialNo 347-069801**