






SZKOLNY PLAC ZABAW "MAŁY" 1:100

LEGENDA:

---	GRANICA OPRACOWANIA
—○—	PLOTEK METALOWY / WYSOKOŚĆ H = 1,00 m
▲	WEŚCIE NA TEREN PLACU ZABAW
⊗	KOSZ NA ŚMIECI
■	NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - KOLOR POMARAŃCZOWY (RAL 2011)
■	NAWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA - KOLOR NIEBIESKI (RAL 5003)
■	NAWIERZCHNIA TRAWIASTA, DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE, IGLASTE, IZOLACJE ŻYWOPŁOTOWE
▤	TRAWNIKI DARNIOWE
⊕	DRZEWA IGLASTE PROJEKTOWANE
⊗	DRZEWA LIŚCIASTE ISTNIEJĄCE / TOPOLA CZARNA
⊕	DRZEWA LIŚCIASTE PROJEKTOWANE
	PROJEKTOWANE ŻYWOPŁOTY H=1,5 - WYSOKOŚĆ PROJEKTOWANA 9 - LICZBA PORZĄDKOWA WG WYKAZU ROŚLIN + - LICZBA SZTUK KRZEWÓW
	PROJEKTOWANE GRUPY KRZEWÓW (IGLASTYCH / LIŚCIASTYCH) 10 - LICZBA KORZAKÓW WG WYKAZU ROŚLIN + - LICZBA SZTUK KRZEWÓW
A	URZĄDZENIA DO ZABAW / ZESTAW ZABAWOWY DŁUŻY "KUBUS" 5.01 "PRO-SYMPATYK"
B	KONSTRUKCJA DO WSPINACZKI / ŚCIANA PÓŁNOCNA EIGER 42560A-11 / Wehrhelf
C	ŚCIANKA WSPINACZKOWA / 425032-11 / Wehrhelf
D	ELEMENTY EDUKACYJNE / PRZESUWANE KRAŻKI 9.02 / "PRO-SYMPATYK"
E	ELEMENTY EDUKACYJNE / LABIRYNT 9.03 / "TRO-SYMPATYK"
I	TABLICA INFORMACYJNA Z REGULAMINEM
	ŁAWKA METALOWO - DREWNIANA Z OPARCIEM 12.04 / ŁAWKA METALOWO - DREWNIANA 12.05 / "TRO-SYMPATYK"

LP	WYKAZ ROŚLIN PROJEKTOWANYCH	IL
1	KŁON POLNY (ACER COMPESTRIS L.)	6
2	ŻYWOTNIK ZACHODNI ODM. KOLUMNOWA (THUJA OCCIDENTALIS FASTIGIATA)	4
3	ŻYWOTNIK ZACHODNI ODM. BRABANT (THUJA OCCIDENTALIS BRABANT)	16
4	WISNIA RÓŻOWA (PRUNUS SUBHIRTELLA "PENDULA ROSEA")	1
5	CYPRYSIK GROSZAKOWY (CHAMAECIPARIS FISHERA)	14
6	CYPRYSOWIEC LEYLANDII (CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII)	21
7	KŁON TATAŃSKI (ACER TATARICUM L.)	5
8	TAWUŁA VAN HOUTTEA (SPIRAEA VANHOUTTEI)	3
9	TAWUŁA NORWESKA (SPIRAEA "GREGSIIEN")	4
10	TAWUŁA NIEWIERBOLISTNA (SPIRAEA PSEUDOLUCIDOLIA)	3
11	WIERZBA WICOWA (SILIX THIMALIS L.)	30
12	PORZECZKA ZŁOTA (RIBES ALBELLUM)	5



LEGENDA:

■	NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - KOLOR POMARAŃCZOWY (RAL 2011) POW. 141 m² GR. 80 mm - 56 m² GR. 45 mm - 85 m² Certyfikat na bezpieczeństwo upadku z wysokości do 2,6 m Użytkwany zgodnie z EN 1177
■	NAWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA - KOLOR NIEBIESKI (RAL 5003) POW. 30 m² GR. 40 mm - 30 m²
■	NAWIERZCHNIA TRAWIASTA, DRZEWA I KRZEWY LIŚCIASTE, IGLASTE, IZOLACJE ŻYWOPŁOTOWE POW. 69,1 m²

PRACOWNIA PROJEKTOWA KUBIK

48-340 GŁUCHOŁĄŻY, ul. Królowej Jadwigi nr18, tel.0 607 085 932
PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW – PLAC ZABAW "MAŁY"
W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO "RADOŚĆ SZKOŁA"

Adres inwestycji:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Adres inwestora:
48-340 GŁUCHOŁĄŻY, UL. CURE-SKŁODOWSKIEJ NR 7

Numer działki:
DZ. NR 447

Faza:
PROJEKT ARCHYTEKTONICZNO – BUDOWLANY

Brzoza: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

Nazwa rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Nr rysunku:
2

Data:
14.05.2010

Skala:
1:100

mgr. inż. arch.
Elżbieta Kubik-Michalska

Nr OKK/OpB/04/04

inż. Ryszard Kubik

30/71/Op

133/84/Op

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kształtowanie, czerpanie, rozpowszechnianie bez zgody autora projektu, zabronione.