



SZKOLNY PLAC ZABAW "DUŻY" 1:100

PRZEKRÓJ I-I



NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA NA
PODBUDOWIE Z KRUSZYW 1:20



WSZYSTKIE NAWIERZCHNIE WYPOSAŻENIA, PLACU ZABAW POWINNY BYĆ PRZEPUSZCZALNE. NALEŻY JE REALIZOWAĆ ZGODNIE Z WYMOGAMI NORMY PN-EN 1177. ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW NA NAWIERZCHNIACH BEZPIECZNYCH ZAPROJEKTOWANO W TAKI SPOSÓB, BY ZNAJDOWAŁY SIĘ ONE OD SIEBIE ORAZ OD INNYCH NAWIERZCHNI W ODLEGŁOŚCI MIN. 1,50 M. OD ŚLIZGU - 2,00M.

PLAC ZABAW CZĘŚCIOWO WYGRODZONY - PŁOTEK METALOWY H=100CM ORAZ OGRÓDZENIE. ZYWOPLOTOWE H=120CM, 150CM.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W ZWYKŁYCH KOLORACH I NISKIEJ WYSOKOŚCI DOSTOSOWANEJ DO WZROSTU DZIECI.

URZĄDZENIA WYKONANE Z EKOLOGICZNYCH MATERIAŁÓW.

DASZKI ZESTAWU ZABAWOWEGO - DREWNIANE W INTENSYWNYCH, ŻYWYCH KOLORACH.

DREWNO:

PODSTAWOWYMI ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI SĄ SŁUPY O PRZĘKROJU 10X10 Z ZAOLONYMI KRAWĘDZIAM. DREWNO PO IMPREGNACJI CIŚNIENIOWO - PROŻNIOWEJ.

ELEMENTY METALOWE:

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE STOSOWANE W URZĄDZENIACH ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJĄ POPRZECYNNIKOWANIE OGINOWE LUB DODATKOWO MALOWANIE PROSZKOWO. DO POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW DREWNIANYCH ZASTOSOWAĆ ŚRUBY OCINKOWANE KL.6, KTÓRYCH NAKRĘTKI WPUŠCZONE BĘDĄ W OTWORY W DREWIE / NIE WYSTAJĄ PONAD POWIERZCHNIĘ.

ŚLIZGI WYKONAĆ Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ.

ŁANCUCHY ZE STALI KWAŚOODPORNEJ.

TWORZYWA SZTUCZNE:

EPOKSYDOWE W INTENSYWNYCH KOLORACH (ŻÓŁTY, CZERWONY, NIEBISKI).

BETON:

DREWNIANE SŁUPY Z METALOWYMI KOTWAMI OCINKOWANYMI, FUNDAMENTOWANYMI DO PODŁOŻA (FUNDAMENT BETONOWY KLASY C 16/20 (B20) WYKONAĆ NA MIEJSCU MONTAŻU URZĄDZEŃ) ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1176-1. KOTWIE POŁĄCZYĆ ZE SŁUPEM NAD POZIOMIEM ZEROWYM, CZĘŚĆ DREWNIANA NIE MOŻE STYKAĆ SIĘ Z GRUNTEM. GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA 70 cm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KUBIK

48-340 GŁUCHOKŁĄZY, ul. Królowej Jadwigi nr18, tel.0 607 085 932

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW – PLAC ZABAW "DUŻY" W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO "RADOSNA SZKOŁA"

Adres inwestycji:

FILIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

48-340 GŁUCHOKŁĄZY, AL. JANA PAWŁA II NR 19

Numer działki:

DZ. NR 1597

Adres inwestora:

48-340 GŁUCHOKŁĄZY, UL. RYNEK 15

inwestor:

GINIA GŁUCHOKŁĄZY

Faza:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

Brutto: ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

Nazwa rysunku:

PRZEKRÓJ I-I

Nr rysunku:

4

Data:

24.05.2010

Skala:

1:100

Projekt inż. arch.

Elżbieta Kubiś-Michalska

Nr OKK/UpB/04/04

Przebieg inż. arch.

30/71/Op

133/84/Op

Konstruktor

Architekt

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie bez zgody autora projektu, zabronione.