


SZKOLNY PLAC ZABAW "MAŁY" 1:200


PROJEKT NAWIERZCHNI



**BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA
NP. "FLEXI -STEP" GR. 80mm
POW. 14,0 m²**

**BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA
NP. "FLEXI -STEP" GR. 80mm
POW. 90,50 m²**

**BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA
NP. "FLEXI -STEP" GR. 45mm
POW. 45,0 m²**



LEGENDA:

	PROJEKTOWANY PLAC ZABAW "MAŁY" W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU "RADOSNA SZKOŁA"
	NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - KOLOR POMARAŃCZOWY (RAL 2011) POW. 149,50 m² GR. 45 mm - 45,00 m ² /CERTYFIKAT NA BEZPIECZEŃSTWO UPADKU Z WYSOKOŚCI DO 1,6 m UZYSKANY ZGODNIE Z EN-PN 1177/ GR. 80 mm - 104,50 m ² /CERTYFIKAT NA BEZPIECZEŃSTWO UPADKU Z WYSOKOŚCI DO 2,6 m UZYSKANY ZGODNIE Z EN-PN 1177/
	NAWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA - KOLOR NIEBIESKI (RAL 5003) GR.30mm - POW. 21,00 m ²
	NAWIERZCHNIA TRAWIASTA, DRZEWIA I KRZEWY LIŚCIASTE, IGLASTE, IZOLACJE ŻYWOPŁOTOWE POW. 70,50 m ²

PRACOWNIA PROJEKTOWA KUBIK

48-340 GŁUCHOŁĄZY, ul. Królowej Jadwigi nr18, tel.0 607 085 932

PROJEKT SZKOLNEGO PLACU ZABAW – PLAC ZABAW "MAŁY"
W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO "RADOSNA SZKOŁA"

Adres inwestycji: SZKOŁA PODSTAWOWA W BODZANOWIE GMINA GŁUCHOŁĄZY, BODZANÓW 83 Numer działki: DZ. NR 172/3		Inwestor: GMINA GŁUCHOŁĄZY Adres Inwestora: 48-340 GŁUCHOŁĄZY, UL. RYNEK 15	
Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZO – BUDOWLANY	Architekt mgr inż. arch. Elżbieta Kubik-Michalska Nr OKK/UpB/04/04	Tytuł, imię, nazwisko, nr upr.	
Branża: ARCHITEKTURA		Podpis	
Nazwa rysunku: PROJEKT NAWIERZCHNI		inż. Ryszard Kubik 30/71/Op 133/84/Op	
Nr rysunku: 5	Data: 15.03.2011	Skala: 1:200	

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcja i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu, zabronione.