

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.867	km km	 0.867	
				RAZEM	0.867
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm [100.00+140.00]*3.00+[395.00*4.00]+[152.00*6.00]	m ² m ²	 3212.000	
				RAZEM	3212.000
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 2-krotność - zmniejszenie głębokości korytowania do 10 cm. [3212.00*-2]	m ² m ²	 -6424.000	
				RAZEM	-6424.000
4	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) WYKOP POD DRENAŻ PO-PRZECZNY POD DROGĄ. [0.30*0.25*4.00]*48+[0.30*0.25*5.00]*79+[0.30*0.25*7.00]*31	m ³ m ³	 60.300	
				RAZEM	60.300
5	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm OBSYPKA RUR DRENARSKICH W WYKOPACH. [804.00*0.30]	m ² m ²	 241.200	
				RAZEM	241.200
6	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm ANALOGIA - UŁOŻENIE RUR DRENARSKICH Z PCW FI 100 MM 804.00	m m	 804.000	
				RAZEM	804.000
7	KNR 2-01 0211-05	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km [3212.00*0.10]+[60.30]	m ³ m ³	 381.500	
				RAZEM	381.500
8	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 381.50	m ³ m ³	 381.500	
				RAZEM	381.500
9	Kalkulacja indywidualna	Opłata wysypiskowa 381.50	m ³ m ³	 381.500	
				RAZEM	381.500
10	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie geokraty wys. 7.5 cm [100.00+140.00]*3.00+[395.00*4.00]+[152.00*6.00]	m ² m ²	 3212.000	
				RAZEM	3212.000
11	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm 3212.00	m ² m ²	 3212.000	
				RAZEM	3212.000
12	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. KROTNOŚĆ 3 3212.00	m ² m ²	 3212.000	
				RAZEM	3212.000
13	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 450.00	m m	 450.000	
				RAZEM	450.000