

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) [7.00*5.00*0.70]+[7.00*0.50*0.80]+[5.00*0.30*1.00]*2	m ³ m ³	30.300	
				RAZEM	30.300
2	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1 km 30.30	m ³ m ³	30.300	
				RAZEM	30.300
3	Kalkulacja indywidualna Kalkulacja indywidualna	Opłata wysypiskowa 30.30	m ³ m ³	30.300	
				RAZEM	30.300
4	KNR-W 2-18 0407-03	Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 400 mm 8.00	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm [7.00*0.50*0.20]	m ³ m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
6	KNR-W 2-18 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - ANALOGIA - OBSYPKA RURY PRZEPUSTOWEJ 0.700	m ³ m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 2	ściank. ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 26.00	m ² m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
10	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.KROTNOŚĆ 25 26	m ² m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
11	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm 26.00	m ² m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
12	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. KROTNOŚĆ 13 26.00	m ² m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
13	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "YOMB" mała o wym. 100x50x10 20.00	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR AT-04 0209-01 analogia SST-D-0704-01	Słupki mocowane na stałe 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000