

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|----------------------------|--|----------------------------------|------------|--------|
| 1 | KNR 4-04 0509-03 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład [5.30*2.90]+[4.10*2.95] | m ² m ² | 27.465 | |
| | | | | RAZEM | 27.465 |
| 2 | KNR 4-04 0305-07 | Rozebr.płył dachowych żelbet.o grubości do 10 cm 27.465 | m ³ m ³ | 27.465 | |
| | | | | RAZEM | 27.465 |
| 3 | KNR 4-04 0102-01 | Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej [5.30*2.35*0.25]*2+[7.00*2.60*0.25]+[4.10*2.35*0.25]+[2.95*2.40*0.25]*2+ [3.90*2.10*0.25]-[2.50*1.80*0.25]-[0.90*2.00*0.25]*2 | m ³ m ³ | 16.749 | |
| | | | | RAZEM | 16.749 |
| 4 | KNR 4-04 0101-01 | Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej [5.30*2+7.00+2.95*2+4.10+3.90]*0.30*0.50 | m ³ m ³ | 4.725 | |
| | | | | RAZEM | 4.725 |
| 5 | KNR 4-04 0504-01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 27.465 | m ² m ² | 27.465 | |
| | | | | RAZEM | 27.465 |
| 6 | KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km 24.214 | m ³ m ³ | 24.214 | |
| | | | | RAZEM | 24.214 |
| 7 | KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła- dowaniu samoch.samowyt.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km - KROTNOŚĆ 23 km 24.214 | m ³ m ³ | 24.214 | |
| | | | | RAZEM | 24.214 |
| 8 | Kalkulacja indywidualna | OPŁATA WYSYPISKOWA 24.214 | m ³ m ³ | 24.214 | |
| | | | | RAZEM | 24.214 |