


skala 1: 500

Woj. **opolskie**
Pow. **nyiski**
Jedn. ewid.: **160701_4 Gluch**
Obręb ewid.: **0001 GLUCH**
Ulica: **Skłodowskiej**
k. mapy: **6 ; dz. 436,445/2**
sekcja: **483.212.1711**
ukł. współrz.: **1965**
ukł. wys.: **Kronstadt**
ID zel.: **GK-III.6640.1030**

zakres aktualizacji

Obciążeń służebnościami gruntowymi nie ustalono, gdyż nie ma to znaczenia dla inwestycji.



Wykazane na niniejszej mapie granice nieruchomości określono z wymaganą dokładnością. Niniejsza mapa może służyć do projektowania budynków w odległości 4,0m od granicy nieruchomości.


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU : 500

RENTALIZACJA OTOCZENIA MURU MIEJSKIEGO
PRZEBUDOWA I REWITALIZACJA DAWNEGO WÓJTOSTWA W GŁUCHOKŁAZACH

This diagram illustrates a complex mechanical system, possibly a reciprocating pump or engine. The main components shown include:

- Housing/Casing:** A large outer shell with various ports and structural features.
- Piston Rod & Connecting Rod:** A central shaft mechanism connecting the piston to the crankshaft.
- Crankshaft:** Located at the bottom, it converts the linear motion of the piston into rotational motion.
- Inlet/Outlet Ports:** Several circular openings are visible, some labeled with letters like 'C' and 'D'.
- Dimensions:** Numerous dimension lines and circles are used throughout the drawing to specify sizes and clearances.

ZMIANA DO DECYZJI PIERWOTNEJ NR 253/05 Z DN
27.05.2005 - MODERNIZACJA ULIC I PLACÓWW CENTRUM
GŁUCHOŁĄZ/



LEGENDA:

	GRANICA OPRACOWANIA	
	WEJŚCIA DO BUDYNKU	
	PROJEKTOWANE KRZEWY OZDOBNE /Rhododendron L./	
	ISTNIEJĄCE DRZEWA I KRZEWY DO ADAPTACJI	
	TRAWNIKI DARNIOWE	
	TRAWY - KOSTRZEWA Festuca glauca, Festuca gautieri	
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ GRANITOWEJ 8/12	
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ GRANITOWEJ 6/6	
	PLYTY KAMIENNE Z GRANITU SZAREGO /FAKTURA PŁYTY - GROSZKOWANA/ 60/120	
	PROJEKTOWANA POSADZKA Z KAMIENIA POLNEGO	
	OPASKA KAMIENNA - ŻWIREK fr. 2-4	
	PRÓG KAMIENNY GRANIT, FAKTURA GROSZKOWANA	
	PRÓG KAMIENNY /KRAWIEDZIE ZAOBLONE/ GRANIT SZARY 30x30x100	
	SCHODY KAMIENNE GRANIT, FAKTURA GROSZKOWANA	
	BALUSTADA ZE STALI NIERDZEWNEJ /PRZEKRÓJ OKRĄGLY/	
	KOSZ NA ŚMIECI	
	PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE WBUDOWANE / SLUP OŚWIETLENIOWY /KRAWIEDZKI Z DREWNA EGZOTYCZNEGO/	
	NADMUROWANIE MUROWU W WATKU Z KAMIENIA ŁAMANEGO Z WARSZTATAMI WYRÓWNAWACI JAK NA ZACHOWANYM FRAGMENTE. ODTWARZANY ODCINEK SOŁNY WYMUROWAĆ DO WYSOKOŚCI OK. 2,5 M	
	NADMUROWANIE FILARÓW Z KAMIENIA ŁAMANEGO I CEBŁY DO WYSOKOŚCI OK. 50 CM NAD POZIOM BROKU I DZIEDZINCA	
	PROJEKTOWANE OBRZEŻE GRANITOWE 6x20x100	
	PROJEKTOWANY RYNSZOK SZEROKOŚCI 30 CM Z KAMIENI POLNYCH	
	PROJEKTOWANA ZMIANA PRZEBIEGU KABLA TELETECHN.	
	PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA ZASILAJĄCA OŚWIETLENIE	
	PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA	

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

NR PORZĄDKOWY:

1A

DATA:

C:ZFERWIEC:2014 r