

OBJAŚNIENIA

ZAKRES OPRACOWANIA	
PROJEKTOWANA DROGA/ULICA O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO SZEROKOŚCI 5,00m	5,00m
PROJEKTOWANE CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm KOLORU JASNOSZAREGO. SZEROKOŚ CHODNIKA 2,00m. OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm	2,00m
ROWY POZA OBSZAREM ZABUDOWANYM: PROJEKTOWANE ROWY TRAPEZOWE O SZEROKOŚCI DNA 0,40m, SKARPY O POCHYLENIU 1:1,5. POBOCZE SZEROKOŚCI 0,75m O POCHYLENIU 8% W KIERUNKU ROWU. ROWY I POBOCZA OBSIANE TRAWĄ.	
ROWY W OBSZARZE ZABUDOWANYM: PROJEKTOWANE ROWY TRAPEZOWE O SZEROKOŚCI DNA 0,54m, DNO UMOCNIONE KORYTKIEM ŚCIEKOWYM OPŁYWOWYM 60x50x15. SKARPY O POCHYLENIU 1:1 UMOCNIONE PRZY DNIE PŁYTAMI AŻUROWYMI "MEBA" 60x40x8cm. SKARPA NAD PŁYTĄ ORAZ POBOCZE WZMOCNIONE GEOKRATĄ O WYSOKOŚCI KOMÓRKI 7,5cm Z WYPEŁNIENIEM GRUNTEM URODZAJNYM, OBSIANE TRAWĄ.	
DRZEWA, KRZEWY I KRZAKI DO WYCINKI	
PROJEKTOWANE ZJAZDY NA POSESJE PRYWATNE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm KOLORU CIEMNOSZAREGO. NA PRZECIĘCIU Z JEZDNIĄ SKOSY 1:1, KRAWĘŻNIK ODNIŻONY DO WYSOKOŚCI 2cm. ZJAZDY WYKONAĆ DO GRANICY DZIAŁKI DROGOWEJ. OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100cm. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100cm	granica działki drogowej; 2,00
PROJEKTOWANE UTWARDZENIE ZJAZDÓW NA POSESJE PRYWATNE Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm KOLORU CIEMNOSZAREGO. NA PRZECIĘCIU Z JEZDNIĄ SKOSY 1:1, KRAWĘŻNIK ODNIŻONY DO WYSOKOŚCI 2cm. ZJAZDY WYKONAĆ DO GRANICY DZIAŁKI DROGOWEJ. PRZEPUSTY ISTNIEJĄCE.	kd800
PRZEKRÓJ KANAŁU: PROJEKTOWANY KANAŁ ŻELBETOWY O PRZEKROJU U 1000x1200mm. SZCZEGÓŁY WYKONANIA WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO.	krawędź jezdni; kanał; pobocze; 1,00; 1,20m; 1,00m
PROJEKTOWANE ZJAZDY/PRZEPUSTY NA POLA UPRAWNE/GRUNTOWE DROGI POLNE O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO. ZJAZDY ZAKOŃCZONE KRAWĘŻNIKAMI BETONOWYMI 20x30x100cm UŁOŻONYMI NA PŁASKO NA ŁAWIE BETONOWEJ. NA PRZECIĘCIU Z JEZDNIĄ SKOSY 1:1. KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30x100cm. RURA PRZEPUSTU ø600. CZOŁO PRZEPUSTU Z KOSTKI GRANITOWEJ 10x10cm	
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW I PRZEPUSTÓW NA POSESJE PRYWATNE. ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm. ZJAZDY ZAKOŃCZONE KRAWĘŻNIKAMI BETONOWYMI 20x30x100cm UŁOŻONYMI NA PŁASKO NA ŁAWIE BETONOWEJ. NA PRZECIĘCIU Z JEZDNIĄ SKOSY 1:1. ZJAZDY WYKONAĆ DO GRANICY DZIAŁKI DROGOWEJ. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI ø500. CZOŁA PRZEPUSTÓW O POCHYLENIU 1:1 UMOCNIONE KOSTKĄ GRANITOWĄ 10x10cm.	
PROJEKTOWANE KORYTKO ŚCIEKOWE TRÓJKĄTNE Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 500x300x200	krawędź jezdni

OZNACZENIA ELEMENTÓW DROGI W PLANIE
- POP – Początek Odcinak Prostego
- KOP – Koniec Odcinka Prostego
- PPP – Początek Prostej Przejściowej
- KPP – Koniec Prostej Przejściowej
- PŁK – Początek Łuku Kołowego
- KŁK – Koniec Łuku Kołowego
- PKP – Początek Krzywej Przejściowej
- KKP – Koniec Krzywej Przejściowej
- OP – Odcinek Prosty
- PP – Prosta Przejściowa
- ŁK – Łuk Kołowy
- SŁ – Środek Łuku
- KP – Krzywa Przejściowa

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.Dz.U. 2000r. Nr 100,poz. 1086 ze zm.) rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania niniejszej mapy wymaga zezwolenia Starosty

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Starostwo Powiatowe w Nysie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią ... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokument z pomiaru uzupełniające przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 29. 09. 2010 i zaewidencjonowano pod nr 3102-177/10
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Nysa 29. 09. 2010
(imię, nazwisko, podpis)
z up. STAROSTY
mgr inż. Jolanta Chojna-Zygnerska
Inspektor Kontroli Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

INSTALGEO
USŁUGI GEODEZYJNE I PROJEKTOWE
MAREK JOB
48-300 NYSA, ul. Armii Krajowej 26
tel./fax 077 433 71 00, 0-501 185 189
REGON 531645941, NIP 753-153-50-16

21. 09. 2010

GEODETA UPRAWNIONY
Marek Job
48-300 Nysa, ul. Grunwaldzka 7
świadectwo GGK nr 18632

MAPA JEDNOSTKOWA 1:500

ARKUSZ 7

Wykonana w 2010r. przez INSTALGEO Usługi Geodezyjne i Projektowe Marek Job

woj. opolskie
gm. Głuchołazy
m. K O N R A D Ó W
k.m. 3,6 dz.33,5 i in.

Mapę opracowano w wyniku nowego pomiaru.
Mapa przedstawia stan użytkowania, brak stanu prawnego granic.
Sekcja mapy zasadniczej: 483.214.041,04.

DZ: 9599/10
KERG: 3102–177/10
— — zakres opracowania

PLANBUD	PAWEŁ OPAŁKA, ul. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48–304 NYSA TEL. 44–55–174	
NAZWA I ADRES OBIEKTU	PROJEKT BUDOWY DROGI CHARBIELIN–JARNOŁTÓWEK, gmina GŁUCHOŁAZY Dz. nr 542, 543 – obręb CHARBIELIN; dz. nr 33, 84, 459 – obręb KONRADÓW; dz. nr 477 – obręb JARNOŁTÓWEK	STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYS.	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**	BRANŻA: DROGOWA
PROJEKTANT	mgr inż. PAWEŁ OPAŁKA UPR. NR 26/02/OP	DATA: 2010; SKALA RYS. 1:500; NR RYS. PZT7
ASYSTENT	mgr inż. Grzegorz Sobkowiak	